Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Насосная АПТ							
01	Насосный агрегат с электродвигателем; вертик. исполнения; мощность 30кВт; расч. напор 75.0м; производительность 80.6 м³/ч; в комплекте с 2-мя ответными фланцами Ø100; PN 16атм		CR 90-4-2 "GRUNDFOS"	"Огнеборец"	шт.	02		
02	Насосный агрегат ("жокей-насос"), вертикально расположенный с электродвигатель; мощность 1.1кВт		CR 3-11 "GRUNDFOS"	"Огнеборец"	шт.	01		
03	Бак мембранный; гидравлический; общий объем 100 литров, давление PN16, объем под жидкость не менее 50 литров	7348610	"refix DE 100"	фирма "Reflex"	шт.	01		
04	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем из серого чугуна фланцевая с ручным приводом, Ø 150 двухдисковая,герметичность класса - "А", PN 1.0 Мпа в комплекте с ответными фланцами, прокладками и метизом	ГОСТ 5762-74	30ч 6бр	"Огнеборец"	шт.	10		
05	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем из серого чугуна фланцевая с ручным приводом, Ø 100 двухдисковая,герметичность класса - "А", PN 1.0 Мпа в комплекте с ответными фланцами, прокладками и метизом	ГОСТ 5762-74	30ч 6бр	"Огнеборец"	шт.	25		
06	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем из серого чугуна фланцевая с ручным приводом, Ø 80 двухдисковая,герметичность класса - "А", PN 1.0 Мпа в комплекте с ответными фланцами, прокладками и метизом	ГОСТ 5762-74	30ч 6бр	"Огнеборец"	шт.	03		
07	Шаровой полнопроходной кран,муфтовый d32		RSP1142 фирма "Dinansi"	"Огнеборец"	шт.	05		
08	Обратный клапан, Ø 100; 1.6 Мпа; м/фланц.	DINANSI	модель Khlop CV-02/W	"Огнеборец"	шт.	02		
09	Обратный клапан, Ø 80; 1.6 Мпа; м/фланц.	DINANSI	модель Khlop CV-02/W	"Огнеборец"	шт.	02		
10	Обратный подъемный клапан муфтовый Ø 32; 1.6 Мпа		16 КЧ 11П	"Огнеборец"	шт.	01		
11	Манометр показывающий электроконтактный на давление 1.6 Мпа	ЭКМ - 1У ТУ.25.02.31-73		"Огнеборец"	шт.	06		
12	Манометр показывающий радиального подсоединения на давление 1.0 Мпа	МП-4У ТУ.25.02.180335-75			шт.	04	0.42	

ГИП Гриндбаум С.Г.

Здесь и далее по проектно-сметной документации

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. АПМ-7		Слободенюк			11.12
Р. группы		Сафонов			11.12
Инженер		Цветкова			11.12
Норм.контр.		Сафонов			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер Инвест"
Шифр: № 1275-12

АПТ.С

г. Москва, ул. Бакунинская д. 1-3

Капитальный ремонт здания АТС	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	4
Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта АТС	ЗАО "Капстройпроект" АПМ-7		

Формат А3

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Кран трехходовой натяжной муфтовый латунный с фланцем для контрольного манометра Ру 1.6 Мпа, Ø 15	14М1-16 ТУ 26-07-1061-73			шт.	10		
14	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 Ø 15 / Ø 32 / Ø 80				м. / м. / м.	10 / 20 / 40		
15	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 Ø 150 / Ø 100				м. / м.	100 / 130		
16	Фитинги (тройники; переходы;отводы; муфты;ниппели; стальные, приварные) Ø 15 - Ø 150				шт.	120		
17	Болт фундаментный 1.2М 12 × 500	ГОСТ 24379.1-80			шт.	12	0.34	
18	Крепежные элементы трубопроводов (подвески) Ø 80-Ø 150	"GRINNELL"		"Огнеборец"	шт.	45		
19	Шпилька М12-1000	"Hilti"			шт.	45	0.06	
20	Анкер HKD-S M12×50	"Hilti"			шт.	45	0.05	
21	Опора для крепления Ø 100 к основанию	ТД серия 5.908-2	АПЭ1586.ОСБ		шт.	08	8.07	
22	Головка соединительная муфтовая напорная для противопожарного оборудования Ру 1.2 Мпа; Ø 80	ГОСТ 28352-89 ГМ - 80			шт.	02	0.45	
23	Головка - заглушка напорная ГЗ 80	ГОСТ 28352-89			шт.	02	0.41	
24	Головка соединительная муфтовая напорная для противопожарного оборудования Ру 1.2 Мпа; Ø 50	ГОСТ 28352-89 ГМ - 50			шт.	01		
25	Клапан запорный проходной с муфтовым и цапковым присоединительными концами Ø 50; 1.0 Мпа	ТУ26-07-225-78 1Б1р			шт.	01	2.67	
26	Рукав пожарный напорный, льняной, Ø вн. 51, L=20 м., в комплекте с рукавными головками	ТУ17РСФСР40-10257-82			шт.	01	11.35	
27	Ствол ручной пожарный со спрыском 16 мм, Ø присоединения 50 мм.	РС - 50			шт.	01		
28	Пожарный шкаф	ШКП-310Н		НПО "Пульс"	шт.	01		
29	Материал для окраски трубопроводов и оборудования краска масляная зеленая/красная (ГОСТ 14202-69 п. 5)				кг.	25/08		
30	Материал для герметизации резьбовых соединений				кг.	03		

ГИП Григорьева 15.11.12

Для проектно-сметной документации

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	1175-12 АПТ.С	ЗАО "Капстройпроект" АПМ-7	Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Защищаемые помещения							
31	Спринклер модель ТУ 3251/3151 (TD516M) розеткой вниз 1/2", Кф = 80 температура срабатывания 57° С	Micromatic	10139 А А	Фирма "Grinell"	шт.	840		
32	Спринклер модель ТУ 3251/3151 (TD516M) розеткой вниз 1/2", Кф = 80 температура срабатывания 57° С (на запас, вкл. 2 % на испытания)	Micromatic	10139 А А	Фирма "Grinell"	шт.	17		
33	Ороситель дренчерный для водяных завес модели ДЗ1-ЩПоО, 16-R ½ /В3-"ЗВН" ТУ 4854-055-00226827-2002 с q=1л/с			ЗАО ПО "Спецавтоматика" г. Бийск	шт.	20		
34	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø 100)				м.	1000		
35	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø 70)				м.	60		
36	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø50)				м.	110		
37	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø40)				м.	110		
38	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø32)				м.	590		
39	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø25)				м.	620		
40	Фитинги (тройники; переходы;отводы; муфты;ниппели; стальные, приварные)				шт.	2400		
41	Крепежные элементы трубопроводов (подвески) Ø 25 - Ø 50	"GRINNELL"			шт.	426		
42	Крепежные элементы трубопроводов (подвески) Ø 70 - Ø 100	"GRINNELL"			шт.	177		
43	Шпилька М12-1000	"Hilti"			шт.	603		
44	Анкер HKD-S M12×50	"Hilti"			шт.	603		
45	Клапан запорный мембранный типа СВМ, фланцевый с электро-магнитным приводом, с ответными фланцами, метизом и прокладками, 220В, Ø 25	15 кч 888 р1 ТУ 26-07-032-076			шт.	20		
46	Клапан шаровой запорный проходной муфтовый Ø 25; 1.6 Мпа, класс герметичности А,	15 кч 18 п			шт.	40		
47	Головка соединительная муфтовая напорная для противопожарного оборудования Ру 1.2 Мпа; Ø 50	ГОСТ 28352-89 ГМ-50			шт.	86		
48	Клапан запорный проходной угловой с муфтовым и цапковым присоединительными концами Ø 50; 1.0 Мпа	ТУ26-07-225-78	105023	Завод "Пульс"	шт.	43		
49	Рукав пожарный напорный, льняной, Ø вн. 51, L=20 м.,	ТУ17РСФСР40-10257-82			шт.	43		

ГИП Грицубиан К. 15.11.12

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	1175-12 АПТ.С	ЗАО "Капстройпроект" АПМ-7	Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Ствол ручной пожарный со спрыском 16 мм, Ø присоединения 50 мм.	РС - 50			шт.	43		
51	Огнетушитель	ОП-4(3)			шт.	80		Кол-во порошка 3.7 кг огнетуш. способность 55В (1.75 м²)
52	Пожарный шкаф	ШКП-320НЗБ			шт.	40		
53	Пожарный шкаф	ШКП-310Н		НПО "Пульс"	шт.	03		
54	Кран пробно-спускной с прямым спуском Ø 25 мм.	10Б9бк1			шт.	80		
55	Манометр показывающий радиального подсоединения на давление 1.0 Мпа	МП-4У ТУ.25.02.180335-75			шт.	04	0.42	
56	Кран трехходовой Ø 15 мм.	14М1			шт.	04		
57	Сигнализатор потока жидкости Ø 100 мм.				шт.	40		
58	Материал для окраски трубопроводов и оборудования краска масляная			НПО "Пульс"	кг.	270		
59	Материал для герметизации резьбовых соединений			НПО "Пульс"	кг.	170		
60	Минераловатные цилиндры группа горючности НГ, толщина 30 мм. Ø 114				м.п.	150		

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАПСТРОЙПРОЕКТ * МОСКВА *
Для проектно-сметной документации

ГИП Гринбаум С.Р. 15.11.12

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	1175-12 АПТ.С	ЗАО "Капстройпроект" АПМ-7	Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Демонтаж							
01	Насосный агрегат с электродвигателем				шт.	02		
02	Обвязка насосов трубопроводами				м.	50		
03	Труба ГОСТ 10704-91 / Д ГОСТ 10705-80 (Ø 80 пожарный водопровод)				м.	120		
04	Пожарный шкаф (комплект)	ШКП-310Н			шт.	21		

ГИП Гриндберг С.С.

По чертежам Генплану
Для проектной документации
15.11.12.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. АПМ-7		Слободенюк			11.12
Р. группы		Сафонов			11.12
Инженер		Цветкова			11.12
Норм.контр.		Сафонов			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер Инвест"
Шифр: № 1275-12

АПТ.С

г. Москва, ул. Бакунинская д. 1-3

Капитальный ремонт здания АТС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Ведомость демонтажа при проведении капитального ремонта АТС

ЗАО "Капстройпроект"
АПМ-7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
	КОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
1	Прибор управления	Тромбон-ПУ-М-16		ООО "СОУЗ "Тромбон"	шт.	1		
2	Усилитель мощности трансляционный	Тромбон-УМ4-480		ООО "СОУЗ "Тромбон"	шт.	2		
3	Блок резервного питания	Тромбон-БП-21		ООО "СОУЗ "Тромбон"	шт.	2		
4	Микрофон настольный	DM-7PT		ООО "СОУЗ "Тромбон"	шт.	1		
5	Оповещатель пожарный речевой настенный навесной (ЗВ)	Глагол-Н1-3		ООО "СОУЗ "Тромбон"	шт.	250		
6	Оповещатель световой с надписью "Выход"	КОП-24 (См)		ООО "Системсервис"	шт.	25		
7	Блок резервного питания 24В, 3А	РИП-24		НВП "Болид"	шт.	1		
8	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	GP 1207		CSB	шт.	2		

ГИП Трипубенко С.С.

Здесь и далее по архитектурному расчету. Проектно-сметная документация

15.11.12

Изм.	К.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12
Рук. группы		Чурикова			11.12
Н. контр.		Ковалева			11.12

1275-12-СОУЗ.С

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещений и реконструктивными работами по фасадам по адресу: г. Москва ул, Бакунинская, д. 1-3

Система оповещения о пожаре	Стадия	Лист	Листов
		1	2
Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС	ЗАО "Капстройпроект" Отдел автоматизации и слаботочных систем		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
1	Кабель	КПКЗВнг(А)-FRLS 180 1х2х0,75		ЗАО "СПКБ Техно"	м	4500		
2	Комплект кабелей №2			ООО "СОУЭ "Тромбон"	шт	2		
3	Кабель	КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,5		НПП "Спецкабель"	м	50		
	МАТЕРИАЛЫ							
1	Труба ПВХ жесткая ф25 мм	63925		ДКС		3500		
2	Труба ПВХ гофрированная ф25 мм	91925		ДКС		500		
3	Муфта ф25 мм	50125		ДКС		1300		
4	Держатель ф25 мм	51025		ДКС		3800		
5	Коробка распаечная	53800		ДКС		300		
6	Коробка коммутационная (8 клемм)	УК-2П		Электротехника	шт	440		
7	Шкаф 19" напольный 26U 600х600 мм	SZB-082-1CAA-23-0000-011		ZPAS	шт.	1		
8	Полка для шкафа 19"	SZB-00-00-24/2		ZPAS	шт.	4		
9	Вентиляционная панель для шкафа 19"	PD 4W/2		ZPAS	шт.	1		
10	Блок розеток	PZ-30		ZPAS	шт.	1		
11	Резистор 10 кОм			МПО "Электромонтаж"	шт.	11		
12	Резистор 47 Ом			МПО "Электромонтаж"	шт.	250		
13	Комплект для заземления	WZ-SB12-00-02-000		ZPAS	шт.	1		
14	Фальш-панель 3U	WZ-SB00-33-03-011		ZPAS	шт.	1		
15	Термостат	KTS 114.1			шт.	1		
16	Короб 25х30 мм с аксессуарами			ДКС	м	500		
17	Короб 100х40 мм с аксессуарами			ДКС	м	10		

ГИП Гришутин С.С

Для проектно-сметной документации

15.11.12.

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм.	К.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
1	Пульт контроля и управления	С2000-М версия 2.05		НВП "Болид"	шт.	2		
2	Блок индикации	С2000-БИ		НВП "Болид"	шт.	2		
3	Преобразователь интерфейса	С2000-ПИ		НВП "Болид"	шт.	2		
4	Контроллер двухпроводной линии	С2000-КДЛ		НВП "Болид"	шт.	22		
5	Расширитель адресный на 2 шлейфа	С2000-АР2		НВП "Болид"	шт.	160		
6	Расширитель адресный на 8 шлейфа	С2000-АР8		НВП "Болид"	шт.	15		
7	Блок релейный	С2000-СП1 исп. 01		НВП "Болид"	шт.	100		
8	Блок резервного питания 24В	РИП-24		НВП "Болид"	шт.	7		
9	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	GP 1207		CSB	шт.	14		
10	Блок разветвительно-изолирующий	Бриз исп. 01		НВП "Болид"	шт.	100		
11	Модуль контроля состояния резервированных источников питания	МКС РИП		НВП "Болид"	шт.	7		
12	Блок защитный сетевой	БЗС		НВП "Болид"	шт.	7		
14	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-34А		НВП "Болид"	шт.	1500		
15	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3А исп. 02		НВП "Болид"	шт.	70		
16	Датчик положения пожарного крана	ДППК			шт.	43		
17	Пост кнопочный на 2 поста	ПКУ		ЗАО МПО "Электромонтаж"	шт.	72		
18	Пост кнопочный на 1 пост	ПКЕ		ЗАО МПО "Электромонтаж"	шт.	43		
19	Компьютер				шт.	1		
20	Блок бесперебойного питания				шт.	1		
21	Монитор 22"				шт.	1		
22	Клавиатура, мышь, колонки				компл.	1		
23	Принтер				шт.	1		
24	Программное обеспечение (127 приборов)	АРМ Орион-Про			компл.	1		

Здесь и далее по предварительному

ГИП Гилгубеков

Для проектно-сметной документации

Изм. Кол.уч. Лист N Док. Подп. Дата

Нач. отдела Ковалева 11.12

Рук. группы Чурикова 11.12

Н. контр. Ковалева 11.12

1275-12-АН.С

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещений и реконструктивными работами по фасадам по адресу: г. Москва ул. Бакунинская, д. 1-3

Автоматика незадымляемости

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС

ЗАО "Капстройпроект" Отдел автоматизации и слаботочных систем

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛЬ							
1	Кабель (двухпроводная линия связи, шлейфы сигнализации)	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		Спецкабель	м	7000		
2	Кабель (шлейфы сигнализации)	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5		Спецкабель	м	1000		
3	Кабель (RS-485, электропитание 24В, управление 220В)	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0		Спецкабель	м	3000		
4	Кабель силовой	ВВГнг-FRLS 3х1,5		ЗАО МПО "Электромонтаж"	м	500		
	МАТЕРИАЛЫ							
1	Труба ПВХ жесткая ф25 мм	63925		ДКС		7000		
2	Труба ПВХ жесткая ф50 мм	63950		ДКС		3000		
3	Труба ПВХ гофрированная ф25 мм	91925		ДКС		1500		
4	Муфта ф25 мм	50125		ДКС		3000		
5	Муфта ф50 мм	50150		ДКС		1000		
6	Держатель ф25 мм	51025		ДКС		8500		
7	Держатель ф50 мм	51050		ДКС		3000		
8	Коробка распаечная			ДКС		2000		
9	Коробка коммутационная	УК-2П		ДКС		1000		
10	Короб 25х30 мм с аксессуарами			ДКС		1000		
11	Короб 100х40 мм с аксессуарами			ДКС		10		
12	Коробка клеммная	КЗНС		Электромонтаж		2		

Для проектно-сметной документации

ГИП Гринбаум Е.С. 15.11.12

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм.	К.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата

1275-12-АН.С

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система передачи пожарной сигнализации на пульт 01							
1	Модуль удаленного оповещения системы "Дозор-01"	МУО		ЗАО "Центр-Телко"	шт.	1		
2	Кронштейн для установки антенны			ЗАО "Центр-Телко"	шт.	1		
3	Антенна			ЗАО "Центр-Телко"	шт.	1		
4	Извещатель пожарный ручной	ИПР-Кск		ООО "Фактор Спецэлектроника"	шт.	1		
5	Устройство коммутационное	УК/ВК-02		ЗАО "Болид"	шт.	1		
6	Кабель	КСРВнг-FRLS 2х0,5		ТПД "Паритет"	м	20		
7	Короб электромонтажный 10х20 мм	МЕХ77001		Завод "Экопласт"	м	40		
8	Кабель коаксиальный	RG-58		МПО "Электромонтаж"	м	20		
9	Кабель коаксиальный	Belden		МПО "Электромонтаж"	м	20		
10	Труба гофрированная ф25 мм	10025		Завод "Экопласт"	м	20		
11	Разъем	Т-111F		МПО "Электромонтаж"	шт.	3		
12	Разъем	N-111F		МПО "Электромонтаж"	шт.	1		
13	Коробка коммутационная	УК-2П		МПО "Электромонтаж"	шт.	1		

Для проектно-сметной документации

15.11.12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель продавец	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система контроля и управления доступом							
1	Рабочая станция HP Z210 CMT (ПО Win 7 Professional 64, USB Laser Scroll, клавиатура)	KK771EA		ООО «КНС»	шт	1		
2	Мониторы HP Compaq 22"	HP LE2201w		ООО «КНС»	шт	1		
3	ИБП 500 ВА (300Вт)	APC BK500-RS		ООО «КНС»	шт	1		
4	Источник питания	СКАТ-1200У		ПО БАСТИОН	шт	1		
5	Аккумуляторная батарея 17А/час	АКБ-17		ПО БАСТИОН	шт	1		
6	Видеодомофон	CDV-50N		Commax	шт	1		
7	Вызывная панель	DRC-4CPN		Commax	шт	2		
8	Контрольный считыватель	PROXY-USB-MA		ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		
9	Контроллер доступа	С2000-2		ЗАО НВП БОЛИД	шт	8		
10	Преобразователь интерфейсов	ПИ-ГР исп. 03		ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		
11	Бесконтактные проксимити считыватели	PROXY-3A		ЗАО НВП БОЛИД	шт	7		
12	Турникет-трипод тумбовый электромеханический со встроенными блоком управления, два считывателя, пульт управления с кабелем 10 м	PERCo TB01		PERCo	комплект	4		
13	Планки преграждающие антипаника для турникета, 3 шт	PERCo-AA-01		PERCo	комплект	4		
14	Калитка электромеханическая моторизованная блоком управления с аккумулятором, пульт управления с кабелем 6,6 м, кабель управления 10 м, кабель питания 10 м	PERCo-WMD-05S		PERCo	комплект	2		
15	Преграждающая створка 900 мм калитки PERCo-WMD-05S	PERCo-AG-900		PERCo	шт	2		
16	Анкер для крепления калитки с болтом DIN 7984	PFG IR M 10-15		PERCo	шт	6		
17	Доводчик двери	Dorma TS/68		ТД Тинко	шт	7		
18	Кнопка открывания двери	КОДсП-2		ТД Тинко	шт	7		
19	Комплект электромеханического соленоидного замка			Ландеф	комплект	7		
	19.1 Корпус замка	EL410		Ландеф	шт	1		
	19.2 Запорная планка	4610		Ландеф	шт	1		
	19.3 Цилиндр с 3 ключами			Ландеф	шт	1		
	19.4 Кабелепроход	EA280		Ландеф	шт	1		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N

Здесь далее по присоединительному проекту.
ГИП Трифонов С.С. 15.11.12.

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12
Глав. спец.		Карпов			11.12
Н. контр.		Ковалева			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"
Договор N 1275-12 -СКУД

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещений и реконструктивными работами по фасадам по адресу: г. Москва ул, Бакунинская, д. 1-3

Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС

ЗАО "Капстроипроект"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель / продавец	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.5 Ручка	4569		Ландеф	шт	1		
20	Магнитоконтактный извещатель	ИО-102-6		ТД Тинко	шт	11		
21	Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP44	53700R		ДКС	шт	11		
22	Клеммная колодка	43112NY		ДКС	шт	11		
23	Настенный шкаф "RAM block" серия CE (600x600x200)	R5CE0669		ДКС	шт	1		
24	DIN-рейка металлическая 7,5x35	02135		ДКС	шт	1		
25	Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005		ДКС	шт	4		
26	Колодки клеммные CBC.2/GR	ZCBC02GR		ДКС	шт	80		
27	Торцевой изолятор CBC.2-10/PT/GR	ZCB061GR		ДКС	шт	2		
28	Перемычки PTC/2/00	ZPTC0200		ДКС	шт	1		
29	Короб с крышкой TA-GN 80x40x2000	01781		ДКС	шт	4		
30	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)	91516		ДКС	м	320		
31	Кабель симметричный RS-485	КИС-В 1x2x0,6		ТПД Паритет	м	60		
32	Кабель симметричной парной скрутки с многопроволочными токопроводящими жилами	ParLan Patch U/UTP Cat5e 4x2x0,60		ТПД Паритет	м	320		
33	Кабель для монтажа систем сигнализации	КСПВ 10x0,5		ТПД Паритет	м	320		
34	Кабель для монтажа систем сигнализации	КСПВ 2x0,5		ТПД Паритет	м	60		
35	Кабель для монтажа систем сигнализации парной скрутки	КСПВ 2x2x0,80		ТПД Паритет	м	135		
36	Провод с медной многопроволочной жилой	ПВС 2x1,5		НП«Подольсккабель»	м	200		
37	ПО Оперативная задача "Орион Про" исп. 10			ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		

Для проектно-сметной документации

ГИП Трисубгов С.Г. 15.11.12

Изм. | Кол.уч. | Лист | N Док. | Подп. | Дата

Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"
Договор N 1275-12

-СКУД

Лист 2

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель продавец	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система охранной сигнализации							
1	Пульт контроля и управления	С2000М		ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		
2	Блок индикации	С2000-БИ		ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		
3	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ		ЗАО НВП БОЛИД	шт	2		
4	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		ЗАО НВП БОЛИД	шт	12		
5	Источник питания	СКАТ-1200У		ПО БАСТИОН	шт	1		
6	Аккумуляторная батарея 17А/час	АКБ-17		ПО БАСТИОН	шт	1		
7	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный для металлических дверей	С2000-СМК Эстет		ЗАО НВП БОЛИД	шт	60		
8	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный	С2000-ИК		ЗАО НВП БОЛИД	шт	8		
9	Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный	С2000-ПИК-СТ		ЗАО НВП БОЛИД	шт	1		
10	Короб с крышкой TA-GN 80х40х2000	01781		ДКС	шт	2		
11	Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP44	53700R		ДКС	шт	35		
12	Клеммная колодка	43112NY		ДКС	шт	14		
13	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)	91516		ДКС	м	200		
14	Кабель для монтажа систем сигнализации парной скрутки	КСПВ 1х2х0,80		ТПД Паритет	м	800		
15	Кабель симметричный RS-485	КИС-В 1х2х0,6		ТПД Паритет	м	10		
16	Провод с медной многопроволочной жилой	ПВС 2х1,5		НП«Подольсккабель»	м	10		
17	Коробка протяжная У994 110х110х81	К1211		МПО Электромонтаж	шт	8		
18	Труба электросварная черная Dнаружн32	Т1337		МПО Электромонтаж	м	70		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N

По проверки технологии
ПТО Гринцбаум С.С. 15.11.12

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12
Глав. спец.		Карпов			11.12
Н. контр.		Ковалева			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"
Договор N 1275-12 -СОС

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещений и реконструктивными работами по фасадам по адресу: г. Москва ул, Бакунинская, д. 1-3

Система охранной сигнализации

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС

ЗАО "Капстройпроект"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель продавец	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-мечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система охранного телевидения							
1	19" настенный шкаф серии SJ2 18U	WZ-3715-01-05-011		АБН	шт	1		
2	Универсальный 19" корпус для модульных приборов	WZ-PS3U-00-00-011		АБН	шт	1		
3	Автоматический выключатель S202 C6 двухполюсный, хар-ки «С»	K6124		МПО Электромонтаж	шт	2		
4	Розетка "евро" РДЕ-47 на DIN-рейку	mdse-47		ООО "ЭКФ"	шт	5		
5	Пружинный зажим HMM.2/GR	ZHM500GR		ДКС	шт	20		
6	Торцевой изолятор HMT.2/PT/GR	ZHM501GR		ДКС	шт	2		
7	Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005		ДКС	шт	4		
8	Собранные перемычки с постоянной коммутацией PTC/03/00	ZPTC0300		ДКС	шт	1		
9	Блок питания SC&T 120-220 В/16 выходов AC 24 В, 8 А	SC&T PR816		ТК Сек-Групп	шт	2		
10	Источник бесперебойного питания 1500VA, 19" 2U, USB	SUA1500RMI2U		APC	шт	1		
11	16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер	WJ-HD616		Panasonic	шт	2		
12	Съемный жесткий диск (500 Гб)	WJ-HDD50E		Panasonic	шт	8		
13	Держатель для HDD дисков для WJ-HD616	WJ-HDU40KE		Panasonic	шт	8		
14	Системный контроллер	WV-CU650		Panasonic	шт	1		
15	Видеомонитор 22" LCD/TFT ; 1920x1080 Full HD; NTSC/PAL	STM-223		Smartec	шт	3		
16	Кронштейн настенный для мониторов Smartec LCD	STB-M37G		Smartec	шт	3		
17	Кабель HDMI-HDMI 3 m			NETGEAR	шт	3		
18	Цветная корпусная видеокамера	WV-CP314		Panasonic	шт	5		
19	Объектив 1/3", вариофокальный, 3,8-8 мм	WV-LZA61/2SE		Panasonic	шт	5		
20	Термокожух для установки видеокамер	WHT465-24V		Wizebox	шт	5		
21	Цветная купольная видеокамера	WV-CF374		Panasonic	шт	25		
22	Монтажный кронштейн для запотолочного крепления	WV-Q174E		Panasonic	шт	25		
23	Коров с крышкой TA-GN 80x40x2000	01781		ДКС	шт	3		

Взамен инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Здесь и далее по предварительному проектно-сметной документации

ГИП Гриценко С.С. 15.11.12

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12
Глав. спец.		Карпов			11.12
Н. контр.		Ковалева			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"
Договор N 1275-12 -СОТ

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещений и реконструктивными работами по фасадам по адресу : г. Москва ул, Бакунинская, д. 1-3

Система охранного телевидения

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС

ЗАО "Капстройпроект"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель / продавец	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Рамка под электроустановочные изделия PDA-3DN	10343		ДКС	шт	1		
25	Рамка под электроустановочные изделия PDA-DN	10043		ДКС	шт	1		
26	Розетка "Viva"с заземлением, защитными шторками, 16А, 250V	45005		ДКС	шт	4		
27	Разделитель длинной 2 метра SEP-N/SEP-G	09514		ДКС	шт	2		
28	Заглушка LAN	00871		ДКС	шт	2		
29	Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP44	53700R		ДКС	шт	25		
30	Клеммная колодка	43112NY		ДКС	шт	25		
31	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)	91516		ДКС	м	300		
32	Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения	КВК-В-3 ф 2х0,75		ТПД Паритет	м	2100		
33	Провод с медной многопроволочной жилой	ПВС 3х1,5		НП«Подольсккабель»	м	15		
34	Кабель симметричный RS-485	КИС-В 2х2х0,6		ТПД Паритет	м	15		
35	Разъем BNC для кабеля RG-59, обжимной	CON-BNC-M-RG59-CR		АБН	шт	60		
36	Телефонный разъем RJ-11(4P4C)	PLUG-4P4C-P-C2		АБН	шт	10		
37	Кабель питания (Shucko+C13) (3х0.75), 1.8м	PWC-IEC13-SHM-1.8-BK		АБН	шт	2		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N

Для проектно-сметной документации

ГИП Трисубгал С.С. 15.11.17

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест" Договор N 1275-12	-СОТ	Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель продавец	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-мечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сети сигнализации диспетчеризации лифтов							
1	Кабель парной скрутки ParLan	F/UTP4 Cat5e нг(А)-HF		ТПД Паритет	м	295		
2	Труба электросварная черная Dнаружн32	Т1337		МПО Электромонтаж	м	60		
3	Коробка протяжная У994 110х110х81	К1211		МПО Электромонтаж	шт	10		
4	Металлорукав Dусл. прохода22 (Промрукав Москва)	Т1107		МПО Электромонтаж	м	12		
5	Муфта вводная МВ 22 (ЗЭМИ Красноярск)	Т1141		МПО Электромонтаж	шт	3		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

По трудозатратному расчёту,
ГИП Григорьева 19.11.12

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12
Глав. спец.		Карпов			11.12
Н. контр.		Ковалева			11.12

Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"
Договор N 1275-12 -СДЛ

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещения и реконструктивными работами по фасадам по адресу: г. Москва ул, Бакунинская, д. 1-3

Сети сигнализации диспетчеризации лифтов

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС

ЗАО "Капстроипроект"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Электротехнические лотки, короба и аксессуары.							
1	Метал. перфориров лоток, высота 80мм., длина 2000мм., основание 300мм.	35315		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	97		
2	Угол горизонтальный (90 градусов) CPO 90, высота 80мм., основание 300мм.	36025		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	16		
3	Ответвитель Т-образный DPT, высота 80мм., основание 300мм.	36145		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	43		
4	Ответвитель крестообразный DPX, высота 80мм., основание 300мм.	36205		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	-		
5	Соединитель лотков GSV, высота 80мм.	30014		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	300		
6	Защитная пластина RP, основание 300мм.	36940		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	200		
7	Защитная пластина RP, основание 200мм.	36920		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	100		
8	Соединительная пластина GTD, высота 80мм.	37303		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	940		
9	Соединительная накладка CGB для основания лотка, основание 300мм.	37355		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	303		
10	Соединительная накладка CGB для основания лотка, основание 200мм.	37354		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	256		
11	Метал. перфориров лоток, высота 80мм., длина 2000мм., основание 200мм.	35314		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	123		
12	Угол горизонтальный (90 градусов) CPO 90, высота 80мм., основание 200мм.	36024		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	20		
13	Угол горизонтальный (45 градусов) CPO 45, высота 80мм., основание 300мм.	36085		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	-		
14	Ответвитель Т-образный DPT, высота 80мм., основание 200мм.	36144		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	1		
15	Угол вертикальный CS90, высота 80мм., основание 200мм.	36684		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	18		
16	Переходник 300-200, высота 80мм. левосторонний	36530		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	10		
17	Переходник 300-200, высота 80мм. правосторонний	36410		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	1		
18	Переходник 300-200, высота 80мм. RRC	36289		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	42		
19	Перегородка 80мм. SEP, длина 3000мм.	36500		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	150		
20	Винт для механического соединения элементов, M6x10	CM010610		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(100шт.)	156		
21	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, M6	CM100600		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(200шт.)	84		
22	Болт для соединения ML-BL консолей с профилями PSL-PSM, M8x60	CM020860		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(50шт.)	3		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв.N подл

Здесь и далее по предыдущему проектно-сметной документации

15.11.12

Изм.	К.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Нач. отдела		Ковалева			11.12.
Разраб.		Степнов			11.12.
Н. контр.		Ковалева			11.12.

Договор: 1275-12 - КК3.С
Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"

Капитальный ремонт здания АТС с переустройством помещения и реконструктивными работами по фасадам, по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3.

Кабельная канализация и закладные.

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Ведомость работ и материалов при проведении капитального ремонта здания АТС.

ЗАО "Капстройпроект"
Отдел автоматизации и слаботочных систем

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, M8	37533		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(200шт.)	1		
24	Усиленный клиновой анкер M8, длина 53мм.	CM480853		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(60шт.)	19		
25	Консоль ML облегченная, монолитная с основанием для лотка 300мм.	34108		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	10		
26	Консоль ML облегченная, монолитная с основанием для лотка 200мм.	34107		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	10		
27	Профиль PSL, длина 2000мм.	34120		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	20		
28	Крепление к потолку SSM	34143		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	20		
29	Оцинкованная шпилька для подвеса металлических лотков, M8, длина 2000мм.	CM200802		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	45		
30	Соединительная гайка, M8x25	CM210825		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	12		
31	Лоток лестничный, высота 100мм., длина 3000мм., основание 600мм.	LL1060HDZ		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	14		
32	T-ответвитель, высота 100мм., основание 600мм.	LT1306HDZ		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	9		
33	X-ответвитель, высота 100мм., основание 600мм.	LX1306HDZ		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	1		
34	Соединитель усиленный GTO, высота 100мм.	LG1000HDZ		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	90		
35	Стеновое крепление лотка	LP5000HDZ		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	84		
36	Винты с квадратным подголовником M6x10	CM010610		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(200шт.)	6		
37	Шайбы стопорные M6	CM220600		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(200шт.)	6		
38	Гайки M6	CM110600		ЗАО "ДКС", Россия	упак.(200шт.)	6		
39	Кронштейн PL для подвеса лотка	34290		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	50		
40	Соединитель BA, длина 2000мм.	36450		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	290		
41	Скоба STS (нижняя) для подвешивания лотка с основанием 300мм.	34305		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	100		
42	Скоба STP (верхняя) для подвешивания лотка с основанием 300мм.	34285		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	100		
43	Скоба STS (нижняя) для подвешивания лотка с основанием 200мм.	34304		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	150		
44	Скоба STP (верхняя) для подвешивания лотка с основанием 200мм.	34284		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	150		
45	Скоба CS для подвешивания лотка с основанием B300	34113		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	20		
46	Скоба CS для подвешивания лотка с основанием B200	34113		ЗАО "ДКС", Россия	шт.	25		
47	Дюбель-гвоздь 8x40мм.			ЗАО "МПО Электромонтаж", Россия	шт.	1000		
48	Патроны монтажные Д3, Д4			ЗАО "МПО Электромонтаж", Россия	шт.	1000		
49	Труба стальная электросварная	диаметром 57мм.		ЗАО "МПО Электромонтаж", Россия	м.	100		
50	Шуруп универсальный с покрытием	6x70мм		ЗАО "МПО Электромонтаж", Россия	шт.	250		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл

Для проектно-сметной документации

ГИП Трипутько С.С. 15.11.17

Изм.	К.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата

Договор: 1275-12
Заказчик: ЗАО "Лидер-Инвест"

- КК3.С

Лист 2